


**Studio Tecnico associato di Ingegneria e Architettura**  
 98023 FURCI SICULO (Me) - tel. e fax: 0942 792668 (4 linee) - e-mail: info@stabwe.it


**Comune di Valguarnera Caropepe (EN)**  
 Oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO**  
**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. MAZZINI CON RELATIVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO**  
 Allegato: **PROGETTO**  
**- Prospetti su via Europa e su Via Luigi Sturzo -**  
 Tavola: **E.G.2.7**  
 Scala: **1:100**  
 Data:  
 Rev: **00**

Dott. Ing. Giuseppe GARUFI  
 Resp. integrazione prestazioni specialistiche  
 Dott. Ing. Antonio FARRUGGIO  
 Progettazione Esecutiva opere strutturali  
 Dott. Ing. DOMENICO SCARCELLA  
 Progettazione Esecutiva opere impiantistiche - antincendio  
 Dott. Arch. MARIA FAMANI  
 Progettazione Esecutiva opere impiantistiche - CSP

LEGENDA INTERVENTI IN PROGETTO	
<b>F.S.</b>	<b>INFISSI DA SOSTITUIRE</b> 1. Rimozione infissi esterni; 2. Trasporto infissi rimossi a discarica; 3. Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas; 4. Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti.
<b>F.R.</b>	<b>INFISSI DA RESTAURARE</b> 1. Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più parite con o senza vetri; 2. Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano.
<b>R.P.</b>	<b>PORTE INTERNE E PORTONI D'INGRESSO - INVERSIONE SENSO DI APERTURA</b> 1. Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più parite con o senza vetri; 2. Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano.
<b>G.</b>	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDA</b> 1. Restauro di grondaia incassata tramite: - pulizia della grondaia; - rimozione dello strato esistente di impermeabilizzazione; - asportazione dello strato sottostante ammalorato; - ripristino delle pendenze; - scarpe di piombo di collegamento tra la grondaia e i pluviali; - impermeabilizzazione composta da elastomero di polietilene monocomponente - impermeabilizzazione per lo sviluppo di ml 2.00 con membrana bituminosa; - grondaia sagomata in lamiera preverniciata dello sviluppo.
<b>P.</b>	<b>SOSTITUZIONE PLUVIALI ESISTENTI</b> 1. Rimozione pluviali esistenti; 2. Trasporto pluviali rimossi a discarica; 3. Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata.
<b>T.</b>	<b>RIPIRISTINO MANTO DI COPERTURA</b> 1. Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo; 2. Trasporto Tegole rimosse a Discarica; 3. Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda. Tegole tipo Portoghesi, copro di Francia; 4. Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o sottocoppo; 5. Fornitura e collocazione tavole di abete di spessore 20-25 mm per appoggio del manto di tegole; 6. Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno; 7. Scomposizione di grossa armatura di tetti (carrecci e capriate); 8. Fornitura e posa in opera travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti; 9. Fornitura e posa in opera di Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento per formazione piccola orditura tetti; 10. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto; 11. Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto. 12. Fornitura e posa in opera di tutti i componenti e dispositivi per la realizzazione di una linea vita
<b>T</b>	<b>RIAPERTURA E RIFUNZIONALIZZAZIONE SCALA TRAMITE LE LAVORAZIONI DI CUI AL SOPRASTANTE PUNTO "T"</b>
<b>C</b>	<b>INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO</b> 1. Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 12,5 mm.
<b>S.A.</b>	<b>INSTALLAZIONE N° 2 SCALE ANTINCENDIO</b> 1. Scavo a sezione obbligata per posa fondazione in c.a.; 2. Formazione di vespaio aereo per sottopavimentazione; 3. Trasporto a discarica per materiale proveniente da scavo; 4. Trasporto a discarica del materiale proveniente dalle demolizioni; 5. Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili; 6. Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per posa magrone sottofondazione; 7. Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato per posa fondazione; 8. Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A per posa fondazione; 9. Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato per posa fondazione; 10. Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante ; 11. Montaggio in opera di carpenteria metallica, 12. Pannello orizzontale grigliato elettrofraso per posa gradini scala; 13. Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni; 14. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per ringhiere; 15. Posa in opera di opere in ferro per ringhiere; 16. Verniciatura di ringhiere, con mano di antrugine e due mani di colori ad olio o smalto; 17. Pavimentazione di marciapiedi con pietre in cemento; 18. Smonto e rimonto di ciglione in pietra lavica;
<b>S.A.</b>	<b>RESTAURO SCALA ESTERNA</b> 1. Lavori di restauro conservativo delle superfici lapidee costituenti le due scale di ingresso alla scuola compreso il basamento, elementi decorativi, cornici in pietra compreso le ringhiere;



PROSPETTO SU VIA EUROPA SCALA 1:100



PROSPETTO SU VIA LUIGI STURZO SCALA 1:100